



# 新庁舎建設だより

## ～八女市新庁舎建設工事～



2022年4月 No.2

発行：八女市企画部新庁舎建設課

### 工事の進捗状況



新庁舎建設予定地廻りの擁壁や正面玄関の車寄せを解体し仮囲いや仮設スロープを設置しました。また、北庁舎横にあった車庫棟も解体が完了し駐車場の一部として使用しています。掘削工事に向け周辺の地盤を支えるための山留工事を3月中旬から継続して行っています。



おりなす八女屋上から(令和4年4月4日現在)



現場上空から(令和4年4月6日現在)

### ◆仮設工事

工事区域周辺に高さ3mの仮囲い、正面玄関には仮設スロープを設置しています。工事の状況を皆さんにも見ていただけるように仮囲いの数ヶ所にクリアパネルを設置しました。また、現場事務所前にはデジタルサイネージを設置し、工事に関する様々な情報提供や新庁舎完成イメージ動画なども流しています。4月下旬には福島小学校側の仮囲いにも設置し工事情報をお知らせする予定です。



仮囲い



クリアパネル



仮設スロープ



デジタルサイネージ

### ◆車庫棟解体工事



解体前



解体後

### ◆<sup>やまどめ</sup>山留工事

山留工事用重機2台で、シートパイルという鉄の矢板を地中に挿入し組み合わせて壁を作っています。矢板の長さは約10mで、668枚を建て込んで新庁舎建設で掘削する部分を取り囲み、周りの土の崩壊を防ぎます。



山留施工重機



シートパイル打込み状況



シートパイル

### 今月の工事予定

安全第一で工事を進めてまいります。大変ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。



	4月	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
山留工事	▶					
杭工事					▶	